

内管工事費見積単価基準

特定設計

2026年4月

東海ガス株式会社

1. 適用範囲

本単価は、建物種別に係わりなく、特定工事見積に適用します。

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

① 特定工事

大口需要家を除く既設建物においてメーターを新規に取り付ける工事。

② 戸建

メーター単数設置建物。但し、店舗併用住宅や二世帯住宅で、名義が同一または親族等である場合を含む。

③ 集合

メーター複数設置建物。但し、上記②の但し書き以下の場合を除く。

3. 特別材料費（集合のみ）

使用者の申込み又は工事箇所の状況により、特別な材料を要する場合の工事費用。

4. 特別工事費（集合のみ）

使用者の申込み又は工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

※ 割増工事費について

夜間・休日・駐車困難工事の加算額の取扱は以下によります。

（1）夜間割増工事費

① お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 午後7時以降に待機を行った場合には、上記の他に待機時間に応じた割増を別途加算させていただきます。

（2）休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、国民の祝祭日及び当社で定めた1月2日、1月3日、12月31日をいいます。

（3）駐車困難家屋割増工事費

工事箇所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを越える場所の工事に適用します。但し、30m以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事にも適用します。

5. 付帯工事費 (集合のみ)

はつり・穴あけ・塗装・支持金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

6. 工事費の算定方法

6-1 戸建用

金額組立(①.基本料金 + ②.ガス栓・ねじガス栓 + ③.諸経費 + 百円未満切捨て)

①. 基本料金(税込)

灯外管+灯内管 合計延長	見積金額 ①基本料金
10m以下	14,871
15m以下	18,440
20m以下	23,199
25m以下	27,957

②. ガス栓・ねじガス栓(税込) (個別に必要な数を加算)

対象需要家の 取替個数	見積金額 ②ガス栓・ ねじガス栓
20A ねじガス栓	7,022
15A ねじガス栓	6,214
2口ガス栓	10,547
1口ガス栓	6,302

+

+	諸経費 5%	-	百円未満切捨て
=	見積金額(お客様提示)		

6-2 集合用

(1) 工事延長

工事費の延長算定は、0.5m単位で計算し、端数は切り捨てます。

但し、管種・口径ごとの延長が0.5m未満のときは0.5mとして計算します。

(2) 工事費の申し受け

工事費は、原則として工事着手前にいただきます。

工事費の精算、申し受け方法等については、ガス供給約款に係わる運用要則によるものとします。

(3) 具体的算定方法

<集合>

見積金額 = [埋設管単価×延長 + 非埋設管単価×延長 + ガス栓単価(別表Ⅰ) × 個数 + 特別材料費(別表Ⅱ) + 特別工事費(別表Ⅲ) + 付帯工事費(別表Ⅳ)] × (1 + 諸経費率)

(4) その他

① 本単価表に記載されている単価は、消費税を含んでおります。

② 本単価表に記載のない項目、特殊物件工事については別途個別見積もりとします。

特定工事単価（集合用）

（単価：円／m）

埋設管工事費	口径	PE管	PLS管	フレキ管
	20A以下			4, 228
25A		4, 342	4, 770	3, 964
32A		4, 544	4, 969	
40A			5, 749	
50A		5, 946	6, 488	
80A		11, 640	12, 713	
100A		21, 750	23, 731	
150A		26, 862		
200A				
非埋設管工事費	口径	白ガス管	PLS管	フレキ管
	10A			2, 986
15A		2, 682	3, 869	3, 065
20A		2, 682	3, 869	3, 171
25A		2, 868	4, 122	3, 720
32A		4, 500	5, 412	
40A		4, 956	5, 926	
50A		5, 570	6, 680	
80A		7, 703	9, 236	
100A				
150A				
200A				
ガス栓単価			別表1（P. 6）参照	
特別材料費			別表2（P. 7～8）参照	
特別工事費			別表3（P. 9～10）参照	
付帯工事費			別表4（P. 11～13）参照	
諸経费率			10%	

ガス栓単価表(取付費含む)

品名	単価(円/個)	
露出ガス栓 1口	LA・LBヒューズガス栓	5,682
	LA・LBコンセントヒューズガス栓	5,946
	φ13 LA・LBヒューズガス栓(営業用)	5,946
	ガスコンセントS(露出型)	7,003
露出ガス栓 2口	LA・LB2口ヒューズガス栓	9,254
	LA・LB2口コンセントヒューズガス栓	9,391
	LA・LBペアヒューズガス栓(L・R)	9,391
	ガスコンセントW(露出型)	10,174
埋込ガス栓	壁コンセントヒューズガス栓	9,778
	床コンセントヒューズガス栓	10,967
	壁貫通コンセントヒューズガス栓	10,174
検圧プラグ	1,626	
修理用ガス栓	壁用取替コンセントヒューズガス栓	10,835
	床用取替コンセントヒューズガス栓	10,382
ねじガス栓	15mmねじガス栓	3,250
	20mmねじガス栓	3,973
	25mmねじガス栓	4,747
	32mmねじガス栓	8,016
	I型可とう管ガス栓	3,096
	L型可とう管ガス栓	3,096
	フレキUねじガス栓	15mmフレキUIねじガス栓
20mmフレキUIねじガス栓		3,914
25mmフレキUIねじガス栓		6,165
15mmフレキULねじガス栓		3,612
20mmフレキULねじガス栓		5,760
フレキガスコンセント	フレキガスコンセント(露出型)	7,752
	フレキガスコンセントW(露出型)	11,212
	フレキガスコンセント(埋込型)	7,474
	フレキガスコンセントW(埋込型)	11,722
	フレキガスコンセント床(埋込型)	7,670
	フレキガスコンセント(埋込型)E付*1	7,928

*1 電気配線工事は別途といたします。

特 別 材 料 費 (取付費含む)

① 器具接続部材

(単位：円/個)

	サイズ	品番	単価
強化 ガスホース	S型 15A 300～500mm	KHS 15×300～500	2,814
	S型 15A 600～1000mm	KHS 15×600～1000	5,628
	S型 20A 400mm	KHS 20×400	6,006
	S型 25A 400mm	KHS 25×400	9,920
	L型 15A 300～500mm	KHL 15×300～500	3,661
	L型 15A 600～1000mm	KHL 15×600～1000	4,965
金属フレキ	か ^ハ -付 15A 200～400mm	M F 15×200～400C	3,089
	か ^ハ -付 20A 200～400mm	M F 20×200～400C	3,661
	か ^ハ -付 25A 250mm	M F 25×250C	5,021
	TF型 32～50A 500mm	F H 32～50×500F	14,414
	TF型 80A 500mm	F H 80×500F	18,304

② バルブ、特殊継手類

(単位：円/個)

項目 口径	メーターガス栓	地上用	埋設用
		ボールバルブ	ボールバルブ
15A		15,575	
20A	4,014	17,325	
25A	4,367	28,808	
32A	5,897	34,531	93,787
40A	8,056	38,054	96,954
50A	11,416	42,804	101,365
80A		99,335	247,941
100A		135,458	351,887
150A		358,849	633,837

(注) 埋設用ボールバルブには、バルブピットを含みます。

③ 通過ガスメーター売り渡し

(単位：円／個)

号数	NB-2.5	NB-6	NB-10	NB-16	NS-25	NS-40	NS-65	NS-100	NS-120
発信器無	33,519	36,494	113,142	116,002	224,224	269,069	334,391	334,391	334,391
発信器有					243,443	286,686	351,094	351,094	351,094

④ メーターガス栓保安用カバー

(単位：円／個)

20A～25A	1,144
32A～40A	1,716

⑤ フレキ管配管用付属品

(単位：円／m)

屋内用CD管	10A～25A用	789
土中サヤ管	20A、25A用	789
屋内用モール*1	10A用	1,322

*1 お客様のご希望により、屋内配管部分にモールを使用してフレキ管を配管する場合に適用します。

⑥ その他特別な材料

その他の特別な材料を使用する場合は、別途見積もりいたします。

特別工事費

① 配管撤去費

(単位：円/m)

32A以下	40A	50A	80A	100A	150A	200A
902	1,650	1,980	3,410	4,180	5,940	6,600

(注) 撤去する管の種類・部位にかかわらず、上記単価を適用します。

② 特別工程費

(単位：円/箇所)

項目 口径	切断工	既設孔取出	連絡工	元プラグ工
25A以下	2,981	1,198	3,509	3,509
32A	3,245	2,081	3,872	3,872
40A	3,520	2,384	4,356	4,356
50A	5,951	3,570	7,260	7,260
80A	10,560	6,897	10,890	10,890
100A	15,840	10,164	14,520	14,520
150A	25,080	14,520	21,780	21,780
200A	29,700	16,940	38,115	25,410

(注) 既設孔取出、元プラグ工は活栓工事の場合に適用します。

③ 器具接続、ガス栓・バルブ・特殊器具取付

(単位：円/箇所、個)

項目 口径	鉄管結び	金属フレキ 強化ホース	ガス栓 バルブ等
25A以下	3,594	1,965	1,045
32A	4,254	2,316	2,382
40A	4,254	2,686	2,382
50A	5,082	2,977	2,977
80A	6,776	3,872	4,840
100A	8,712	4,840	6,050

(注) 取り外しは上記単価の1/2とします。

④ 穿孔取出工事

(単位：円／箇所)

分岐		元管	
		元管口径	
		50A	80A
取出口径	32A以下	9,338	10,515
	50A	32,086	12,990

(注) 50A×50AはSSB取出となり、元管は鋼管に限ります。

⑤ ガスメーター取付単価

(単位：円／個)

号数	NB-2.5	NB-6	NB-10	NB-16	NS-25	NS-40	NS-65	NS-100
単価	2,814	2,883	3,511	5,980	8,008	13,728	17,222	40,543

号数	NS-120
単価	51,137

(注) 取り外しは上記単価の1/2とします。

Rはストレーナー取付込み、配管・加工費は別途とします。

特定新設・復活工事の戸建におけるメーターガス栓及びメーター取付費は見積りません。

⑥ 足場損料

(円／現場・台)

	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	18,700	22,000	26,400	29,700	31,900

⑦ 割増工事費

項目	適用(単位)	単価
夜間割増	配管延長1mあたり	3,300
夜間待機	待機人員×待機時間	3,052
休日割増	配管延長1mあたり	1,650
駐車困難家屋割増	配管延長1mあたり	385

⑧ その他特殊配管工事単価

その他の特殊配管工事費については、別途見積りいたします。

付 帯 工 事 費

① 穴明け・補修等

工種	工事量	単位	単価 (円)
簡易穴明け		1箇所	715
コア穴明け (補修含む)	穴明口径φ 50A以下	1cm	380
	穴明口径φ 100A以下	1cm	550
	穴明口径φ 200A以下	1cm	880
スリーブ入れ	ボイド径φ 50A以下	1箇所	2,750
	ボイド径φ 200A以下	1箇所	4,400
エポキシ樹脂補修	貫通部厚20cm未満	1箇所	5,390
	貫通部厚20cm以上	1箇所	8,503
化粧プレート		1箇所	957
ガス栓用割座金		1箇所	330
防火区画貫通部補修用防火キット		1箇所	3,080

②金具取付 (材料含む)

(単位：円/箇所)

項目	区分	25A以下	50A以下	100A以下	150A以下
吊りバンド	通常品	2,288	3,432	4,576	5,720
	ステンレス	2,860	4,004	5,720	6,864
立管バンド	通常品	1,144	1,716	2,288	2,860
	ステンレス	1,716	2,288	3,432	4,004
サドルバンド	樹脂	400	744		
	ステンレス	515	858		

項目	区分	150X150	200X200	250X250	300X300	400X400
アングル	通常品	3,599	4,652	6,440	7,993	15,043
ブラケット	ステンレス	5,177	7,591	10,702	13,729	28,806

項目	区分	255X305	355X305	505X305
門型ブラケット	通常品	8,680	9,417	10,250
	ステンレス	16,132	17,677	19,933

※あと施工アンカー施工士による施工指定の場合は別途御見積と致します。

③ メーター支持金具

(単位：円/台)

6号以下	10号	16号	25号	40号	65~120号
2, 813	3, 752	4, 690	9, 152	11, 440	17, 160

④ 土木工事費単価

項目	工種	工事量	単位	単価(円)
コンクリート	はつり	t = 15 cm以下	1 m、1箇所	4, 950
		t = 30 cm以下	1 m、1箇所	8, 250
		t = 30 cmを越える	1 m、1箇所	8, 800
	補修	t = 15 cm以下	1 m、1箇所	4, 400
		t = 30 cm以下	1 m、1箇所	6, 600
		t = 30 cmを越える	1 m、1箇所	11, 000
カッター入れ		t = 5 cm以下	1 m	484
		t = 10 cm以下	1 m	814
		t = 20 cm以下	1 m	1, 056
*1 アスファルト	こわし	t = 5 cm以下	1 m	1, 430
	仮復旧	防じん	1 m	1, 573
		t = 3 cm以下	1 m	1, 650
	本復旧	t = 3 cm以下	1 m	6, 605
		t = 5 cm以下	1 m	8, 580
人力掘削・埋戻			1箇所	9, 933
*1 内管深堀り	在来土 使用	d p = 0.3 m以上0.6 m未満	1 m	2, 270
		d p = 0.6 m以上1.0 m未満	1 m	4, 604
		d p = 1.0 m以上1.3 m未満	1 m	6, 601
	砂巻 のみ	d p = 0.3 m以上0.6 m未満	1 m	6, 752
		d p = 0.6 m以上1.0 m未満	1 m	8, 477
		d p = 1.0 m以上1.3 m未満	1 m	10, 872
	碎石 砂 入替	d p = 0.3 m以上0.6 m未満	1 m	10, 722
		d p = 0.6 m以上1.0 m未満	1 m	16, 002
		d p = 1.0 m以上1.3 m未満	1 m	20, 399
重機回送費		0.35m ³ 未満	台	18, 700
標識シート			1 m	451

*1 単位は配管延長当たりとします。但し、撤去工事の場合は箇所数と見なすことがあります。

⑤ 塗装・防蝕等

(単位：円/m)

	25A 以下	50A 以下	100A 以下	200A 以下
配管塗装工	660	1,100	1,980	2,640
防蝕工 (防蝕テープ巻)	660	1,100	1,980	1,980
防蝕工 (デンゾーテープ巻)	1,650	2,200	2,970	3,630

⑥ その他付帯工事費

その他の付帯工事が発生した場合は、別途見積もりいたします

平成21年	5月12日	実施
平成22年	3月1日	改定
平成26年	4月1日	改定
令和元年	10月1日	改定
令和4年	5月1日	改定
令和6年	4月1日	改定
令和7年	4月1日	改定
令和8年	4月1日	改定